

市政記者各位

令和3年6月10日 道路下水道局建設部建設推進課 総務企画局企画調整部

#### mirai@共働事業"インフラテック実証プロジェクト"

#### mirai@ city.fukuoka

#### 『地中レーダ等を活用した地下埋設物の検知』実証 PJ 開始!!

福岡市では、民間事業者の先進的なアイデアや AI・IoT といった先端技術を活用して社会課題の解決等 を促進する公民連携ワンストップ窓口『mirai@』(ミライアット)を設置し、提案者と市が共働で行政サービス の高質化・効率化に資するプロジェクトを実施する『実証実験』のご提案を募集しております。 この度、以下の通り実証プロジェクトをスタートすることとなりましたのでお知らせいたします。

記

#### 1 実証プロジェクトの目的

下水道工事などにおいて、水道管やガス管などを破損した 場合、断水や停電など重大な事故に繋がりかねません。破損防 止のために行っている試掘調査は、時間的な制約などから工 事範囲の一部に限られていますが、破損防止には広範囲での 地下埋設物の状況確認が効果的です。



路面下の地下埋設物状況のイメージ

地中レーダを活用した調査(機械)

そのため、試掘と比較して短時間で広範囲の調査が可能な「地中レーダ等を活用した埋設物検 知」が可能であるかを検証します。検知が可能となれば、地下埋設物の破損防止だけではなく、工 事による通行止め期間の削減、騒音・振動の低減など、市民への負担軽減も期待できます。

現在の試掘調査(人力)





#### 実証プロジェクト

地中レーダ等を活用した地下埋設物の検知技術・・・5件 ※詳細は別紙1をご参照ください。

令和3年6月15日 ~ 令和4年3月31日

- ●実証が開始される6月15日以降、別紙2のとおり提案企業による現地調査が行われます。 作業状況の撮影及び提案企業へのインタビューが可能ですので、取材をお願いいたします。
- ▶天候等により予告無しに現地作業を中止する場合がありますので、取材の際には事前に建設推進課へ ご連絡をお願いします。

#### 【問い合わせ先】

○実証プロジェクトに関すること 道路下水道局建設部建設推進課

担当:大津、稗田

電話:092-711-4464(内線3101)

○共働事業に関すること 総務企画局企画調整部 担当:雪野、大薗


電話:092-711-4879(内線 1219)







3 実証プロジェクト期間





# 株式会社 アーバンテック 3100 円点 地中レーダアンテナ 3101 上を元本 3 310 円点 310 円面 310 円面

企業名

### 株式会社 アーバンテック

#### 技術概要

#### ■概要

電磁波(パルス波)を地表から地中に向け放射し、電磁波の反射 波をとらえることにより、空洞、埋設物などの位置、深さを掘削することなく特定することが可能。

#### ■特長

- ·探査深度:0.4m~約 4m(※条件により異なる)
- ・短時間で広範囲の探査が可能
- ・交通への影響を最小限に抑えられる


#### ジオ・サーチ 株式会社




1

2

3







#### ■概要

電磁波による多配列地中レーダを用いて、対象範囲を高密度かつ面的にデータ取得し、自社開発の専用ソフトウェアを用いて3 Dデータ処理や解析を行い、3Dモデルデータを出力する。

#### ■特長

本技術では縦横断管、管種を問わず埋設状況(水平、深度変化点、浅層埋設箇所等)を3Dモデルデータとして出力するため、 地中の埋設状況を三次元で連続的かつ高精度で把握すること が可能。

#### 日本物理探鑛 株式会社





地中レーダ探査

水平磁気探査

NGP 日本物理探鑛株式会社

#### ■概要

二種類の探査技術を用いる。地中レーダ探査では、地中レーダ 測定器を1m/sec 程度の速度で移動させ、アンテナで送受信し た信号を測定器本体でデータ処理し、探査状況をモニター画面 に表示させながら記録する。水平磁気探査では、磁気センサを 地表から約 10cm 程度離れた位置に保持し、探査範囲を 1m/sec 程度の速度で歩いて地表面下に埋没する鉄類を探査 する。

#### ■特長

舗装路では地中レーダ探査を行い、未舗装路等では水平磁気探査を用いるなど、フィールドに合わせた探査が可能。

## 企業名 株式会社 日立製作所 「地中可視化サービス」 4 **HITACHI Inspire the Next** フジテコム 株式会社 地中レーダー グランドシアGN-02

技術概要

#### ■概要

車両型、手押し型の2タイプのレーダ探査装置を用いて道路幅 などの環境に応じ埋設物情報を収集。地中レーダ探査/AI解析 により広域に正確な埋設物情報を可視化(3次元化)し、プラット フォーム上で一元管理・提供。これにより、インフラ事業者は埋 設物情報の位置関係を直感的に把握可能となる。

#### ■特長

- ・ 既存の埋設物情報の収集/現場での実物確認の効率化
- ・埋設管損傷事故や工期遅延発生のリスク低減



5





■概要

GN-02は多くの埋設管が集中する深度 1.2mまでの探査にフ ォーカスした地中埋設物探査レーダであり、ガス・電気・水道の 埋設管工事、道路の空洞探査、駅ホームの配管工事の事故防 止に活用可能。

#### ■特長

- ・最大 1.2mまでの鮮明な探査画像(金属管・樹脂管、空洞、鉄 筋など)を取得可能
- ・探査開始ボタンを押すだけの簡単操作
- ・埋設管「自動検出」と3データ同時比較「マルチモード」で探査 員の埋設管判定作業をサポート
- ・軽量・コンパクト、折り畳みが可能で優れた運搬性

#### ◆調査箇所一覧

	調査日	調査箇所	区分
1	R03.06.15	   南区柏原3丁目1番9号地先 	車道
2	R03.06.16	南区柏原3丁目1番18号地先	車道
3	R03.07.06	西区小戸三丁目11番7号地先	車道
4	R03.07.07	西区小戸三丁目11番5号地先	車道

#### ◆作業スケジュール(各日程共通)

09:00~ 規制等準備開始

09:30~ 株式会社 アーバンテック

10:00~ 株式会社 日立製作所 九州支社

10:40~ フジテコム 株式会社 九州支店

11:30 午前中終了

13:00~ 規制等準備開始

13:30~ ジオ・サーチ 株式会社 九州事務所

14:00~ 日本物理探鑛 株式会社 福岡営業所

16:30~ 完了

※調査の進捗等を踏まえ、作業順序等を入れ替えることがあります。 ※天候等により予告無しに現地作業を中止する場合がありますので、

取材の際には事前に建設推進課までご連絡をお願いします。